



A 2.13.1/1	<b>Herstellen von Verbundestrichen im Außen- und Innenbereich / verlegereif nach 7 Tagen</b>
------------	--

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Rohbetondecke, fest, tragfähig und trennmittelfrei, mit

**ARDEX E 100 WITTENER BAUDISPERSION,**  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

vorstreichen.

Vor der Trocknung ist nass in nass die Haftschlämme aus

**ARDEX A 37 Estrichzement,**

und Sand, Körnung 0 – 4 mm , Mischungsverhältnis 1 : 1,  
angerührt in 1 : 1 mit Wasser verdünnter ARDEX E 100  
WITTENER BAUDISPERSION, aufzutragen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....



A 2.13.1/2	<b>Herstellen von Verbundestrichen im Außen- und Innenbereich / verlegereif nach 7 Tagen</b>
------------	--

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Verbundestrich nach DIN 18353 / DIN 18560,  
Schichtdicke.....mm, auf die noch feuchte Schlämme der  
Pos. 1 einbauen. Als Bindemittel ist

**ARDEX A 37 Estrichzement,**  
Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen,

mit Sand der Körnung 0 – 8 mm, zu verwenden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Die Angaben in Prospekten und Leistungsbeschreibungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können.

---

ARDEX GmbH Technischer Dienst, Postfach 61 20, 58430 Witten  
Telefon: (02302) 664-362, Telefax: (02302) 664-373  
e-mail: kundendienst@ardex.de, Internet: <http://www.ardex.de>

